

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๗๕๔,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๓,๘๗๗,๑๐๐ บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๗๕๙,๕๘๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๔ ข-๑
 - ๖.๓ ปร.๔ ข-๒
 - ๖.๔ ปร.๕ ก
 - ๖.๕ ปร.๕ ข-๑
 - ๖.๖ ปร.๕ ข-๒
 - ๖.๗ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเอกชัย ปราภมบดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
 - ๗.๒ นายทวี งามศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
 - ๗.๓ นายธีรพล พงศ์พีระ ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่า ก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินประมาณ	7,398,772.00	
2	ครุภัณฑ์จัดสร้าง	170,705.00	
3	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	190,106.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	7,759,583.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ปราบมนตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี งามศิริ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล พงศ์พิริยะ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐	รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดศรีสะเกษ
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
☐	แบบเลขที่	มฐ 3-59001-3
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 19 แผ่น
☐	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,715,985.82	1.2944	7,398,772.05	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,398,772.05	
	เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน			7,398,772.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ปรามมนตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี งามศิริ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล พงศ์พิระ)

พนักงานวิศวกรโยธา

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25645

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน (BORING)	1	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	ขุดดิน	20	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,500.00	1,980.00	
1.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	19	ต้น	2,750.00	52,250.00	900.00	17,100.00	69,350.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	19	ต้น	0.00	0.00	200.00	3,800.00	3,800.00	
1.4	ทรายราดหน้าอัดแน่น	3	ลบ.ม.	366.67	1,100.01	91.00	273.00	1,373.01	
1.5	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	306.00	306.00	2,106.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง	60	ลบ.ม.	2,000.00	120,000.00	485.00	29,100.00	149,100.00	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง+กันซึม	5	ลบ.ม.	2,150.00	10,750.00	485.00	2,425.00	13,175.00	
1.8	แบบหล่อคอนกรีต	451	ตร.ม.	350.00	157,850.00	-	-	157,850.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	643	ตร.ม.	-	-	133.00	85,519.00	85,519.00	
	ค้ำยันค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	135	ลบ.ฟ.	300.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
1.9	ตะปู	161	กก.	50.00	8,050.00	-	-	8,050.00	
1.10	เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	715	กก.	30.72	21,964.80	4.10	2,931.50	24,896.30	
	Ø 9 มม.	2,321	กก.	30.16	70,001.36	4.10	9,516.10	79,517.46	
	SD - 40 Ø 12 มม.	1,265	กก.	29.37	37,153.05	3.30	4,174.50	41,327.55	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา



รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 16 มม.	1,461	กก.	28.83	42,120.63	3.30	4,821.30	46,941.93	
	Ø 25 มม.	1,807	กก.	24.73	44,687.11	2.90	5,240.30	49,927.41	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	227	กก.	46.95	10,657.65	-	-	10,657.65	
1.12	งานโครงสร้างเหล็ก								
	C 150x65x20x3.2 มม.	3,012	กก.	30.00	90,360.00	10.00	30,120.00	120,480.00	
	ทาสีกันสนิม	183	ตร.ม.	40.00	7,320.00	35.00	6,405.00	13,725.00	
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรูปลอน	2,211	แผ่น	14.75	32,612.25	-	-	32,612.25	
	- ครอบสันโค้ง	134	แผ่น	49.00	6,566.00	-	-	6,566.00	
	- ครอบโค้งทางมน	5	แผ่น	50.00	250.00	-	-	250.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
	- ครอบโค้ง 2 ทาง	1	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- ครอบโค้งปิดหัว	1	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- ครอบข้าง	15	แผ่น	49.00	735.00	-	-	735.00	
	- ค่าแรงผูกหลังคา	201	ตร.ม.	-	-	74.00	14,874.00	14,874.00	

bn.

ความถูกต้องของค่าลงปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสั้วหลังคา	45.4	ม.	-	-	74.00	3,359.60	3,359.60	
	- เพิงขายสำเร็จรูป 2 in 1	59	ม.	165.00	9,735.00	73.00	4,307.00	14,042.00	
	- กันนก พี วี ซี. สำเร็จรูป	54	ม.	32.00	1,728.00	10.00	540.00	2,268.00	
	- รางน้ำตะเปสแตนเลสหนา 0.45 มม.	4.15	ม.	420.00	1,743.00	25.00	103.75	1,846.75	
	- อุปกรณ์ประกอบงานหลังคา/อื่น ๆ	5	กล่อง	220.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแต่ง	14	ชุด	1,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- แปสำเร็จรูป	201	ตร.ม.	160.00	32,160.00	25.00	5,025.00	37,185.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า	144	ตร.ม.	300.00	43,200.00	75.00	10,800.00	54,000.00	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 6" (ห้องนอน+โถงชั้นบน)	90	ตร.ม.	180.00	16,200.00	35.00	3,150.00	19,350.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	25	ตร.ม.	300.00	7,500.00	75.00	1,875.00	9,375.00	
	- ฝ3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	62	ตร.ม.	350.00	21,700.00	100.00	6,200.00	27,900.00	
	- ฝ4 ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเขาช่องมีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	57	ตร.ม.	295.00	16,815.00	100.00	5,700.00	22,515.00	
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	7	ม.	67.00	469.00	82.00	574.00	1,043.00	
	- บัวมอบฝ้าไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	142	ม.	40.00	5,680.00	40.00	5,680.00	11,360.00	


 pr.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เกินความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	335	ตร.ม.	188.00	62,980.00	89.00	29,815.00	92,795.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	64	ตร.ม.	374.00	23,936.00	167.00	10,688.00	34,624.00	
	- เสาคานและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	201	ม.	110.00	22,110.00	44.00	8,844.00	30,954.00	
	- เสาคานและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	38	ม.	155.00	5,890.00	62.00	2,356.00	8,246.00	
	- ผนังฉาบปูน	658	ตร.ม.	67.00	44,086.00	82.00	53,956.00	98,042.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	307	ตร.ม.	67.00	20,569.00	100.00	30,700.00	51,269.00	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	110	ตร.ม.	350.00	38,500.00	166.00	18,260.00	56,760.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	25	ตร.ม.	365.00	9,125.00	121.00	3,025.00	12,150.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	58	ม.	65.00	3,770.00	60.00	3,480.00	7,250.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	59	ตร.ม.	350.00	20,650.00	158.00	9,322.00	29,972.00	
	- พ2 พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4" พร้อมวางตงไม้	91	ตร.ม.	950.00	86,450.00	150.00	13,650.00	100,100.00	
	- ชัดพื้นไม้เตรียมผิว	91	ตร.ม.	-	-	50.00	4,550.00	4,550.00	

ความถูกต้องของตัวเลขให้พิมพ์ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

buw - 

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	27	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	- พ4 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" สลับทราย	25	ตร.ม.	350.00	8,750.00	201.00	5,025.00	13,775.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ (โรงจอดรถ)	42	ตร.ม.	60.00	2,520.00	40.00	1,680.00	4,200.00	
	- พ6 พื้นผิวทำทรายล้าง	4	ตร.ม.	350.00	1,400.00	158.00	632.00	2,032.00	
	- พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30x0.80 ม.	3	ตร.ม.	100.00	300.00	40.00	120.00	420.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 มม.	44	ม.	37.00	1,628.00	50.00	2,200.00	3,828.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4"หนา 12 มม.	104	ม.	45.00	4,680.00	45.00	4,680.00	9,360.00	
	- เซาพร้อม P.V.C. สำเร็จรูป กว้าง 1 ซม.	51	ม.	12.00	612.00	15.00	765.00	1,377.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	3	ชุด	20,560.00	61,680.00	-	-	61,680.00	
	- ป2	5	ชุด	5,665.00	28,325.00	-	-	28,325.00	
	- ป3	5	ชุด	2,580.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- ป4	1	ชุด	14,790.00	14,790.00	-	-	14,790.00	
	- ป5	1	ชุด	3,025.00	3,025.00	-	-	3,025.00	

bm.  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- ป6		1	ชุด	10,590.00	10,590.00	-	-	10,590.00	
- ป7		1	ชุด	5,100.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
- ป8		1	ชุด	5,370.00	5,370.00	-	-	5,370.00	
มุ้งลวดประตู									
- ป1		3	ชุด	1,680.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
- ป2		5	ชุด	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
- ป6		1	ชุด	820.00	820.00	-	-	820.00	
งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
หน้าต่าง									
- น1		3	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
- น2		6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
- น3		7	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
- น4		4	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
- น5		1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
- น6		1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	


 pm.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- น7 + ตะแกรงเหล็กกันแมลง		1	ชุด	3,770.00	3,770.00	-	-	3,770.00	
มุงลาดหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
- น1		3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
- น2		6	ชุด	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
- น3		7	ชุด	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
- น4		4	ชุด	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
- น5		1	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	
- น6		1	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
2.6 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)									
- อย่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์		1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
- อย่างล้างหน้าชนิดฝักบัวแบบเดินใบ พร้อมอุปกรณ์		4	ชุด	3,950.00	15,800.00	450.00	1,800.00	17,600.00	
- โถบัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวารัลกด		1	ชุด	2,485.00	2,485.00	450.00	450.00	2,935.00	
- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์		5	ชุด	4,950.00	24,750.00	450.00	2,250.00	27,000.00	
- สายฉีดชำระโครเมียม		5	ชุด	420.00	2,100.00	35.00	175.00	2,275.00	
- ที่ใส่กระดาษชำระ		5	อัน	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	

puv. 

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องหนา 6 มม.เจียรปัด	43.75	ตร.ฟ.	140.00	6,125.00	-	-	6,125.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	4	ชุด	1,950.00	7,800.00	70.00	280.00	8,080.00	
	- ที่ใส่สบู	4	อัน	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- รวาชวนผ้า โสหะชุบโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม.	6.00	อัน	1,200.00	7,200.00	70.00	420.00	7,620.00	
	- Top ผิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. หลังถึงสาม	1.1	ม.	650.00	715.00	-	-	715.00	
	- Top ผิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. อย่างยาบน้ำ	3.9	ม.	650.00	2,535.00	-	-	2,535.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิต 0.60 ม.	3	ม.	3,270.00	9,810.00	-	-	9,810.00	
	- บล็อกแก้ว	2	ก้อน	43.00	86.00	-	-	86.00	
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	20.34	ม.	235.00	4,779.90	80.00	1,627.20	6,407.10	
	- พื้นซามพัก ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	3.40	ตร.ม.	715.00	2,431.00	158.00	537.20	2,968.20	
	- รวบันไดไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" ทาสียอมไม้+ขาตั้งเหล็ก 1"x2"	8.27	ม.	1,750.00	14,472.50	-	-	14,472.50	
	ทาสี+อุปกรณ์แวนอน 1"x2" ทาสี								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนา 12 มม.	12.30	ม.	45.00	553.50	45.00	553.50	1,107.00	

bn . 
 ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบันไดทางเดินชั้นล่าง								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนพื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" สลับทรายล้าง (พ4) ภายนอก	7.10	ม.	215.00	1,526.50	158.00	1,121.80	2,648.30	
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนพื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" สลับทรายล้าง (พ1) ภายใน	2.30	ม.	205.00	471.50	158.00	363.40	834.90	
2.8	งานทาสี								
	-สีน้ำอะคริลิค ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน 100% ทาสีภายนอก (ประเภท 1)	448	ตร.ม.	57.00	25,536.00	34.00	15,232.00	40,768.00	
	-สีน้ำอะคริลิค ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2)	422	ตร.ม.	36.00	15,192.00	30.00	12,660.00	27,852.00	
	-สีน้ำอะคริลิค ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) ทาฝ้า	295	ตร.ม.	36.00	10,620.00	30.00	8,850.00	19,470.00	
	-สีน้ำมันทาไม้	63	ตร.ม.	40.00	2,520.00	38.00	2,394.00	4,914.00	
	-โพลียูรีเทน	91	ตร.ม.	135.00	12,285.00	50.00	4,550.00	16,835.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	-ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก 1 1/2"x3 + ขาตั้ง 1"x2" + สลักกรง 2" ทน 6 มม. ทาสี	14.20	ม.	1,750.00	24,850.00	-	-	24,850.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								

bm' 
ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	-ขนาด Dia. 1 1/2"	12	เมตร	28.50	342.00	30.00	360.00	702.00	
	-ขนาด Dia. 2	80	เมตร	45.00	3600.00	40.00	3200.00	6,800.00	
	-ขนาด Dia. 2 1/2"	44	เมตร	71.25	3135.00	50.00	2200.00	5,335.00	
	-ขนาด Dia. 4	52	เมตร	160.00	8320.00	100.00	5200.00	13,520.00	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	6159.00	6159.00	1848.00	1848.00	8,007.00	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	4619.00	4619.00	1386.00	1386.00	6,005.00	
3.1.4	ท่อทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	1540.00	1540.00	462.00	462.00	2,002.00	
3.1.5	FCO.								
	-ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ตัว	1000.00	1000.00	250.00	250.00	1,250.00	
	-ขนาด Dia. 4"	2	ตัว	1000.00	2000.00	400.00	800.00	2,800.00	
3.1.6	FD ขนาด Dia. 2"	7	ตัว	655.00	4585.00	200.00	1400.00	5,985.00	
3.1.7	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	7	ตัว	222.00	1554.00	66.00	462.00	2,016.00	
3.1.8	AVC . ขนาด Dia. 2"	3	ชุด	420.00	1260.00	200.00	600.00	1,860.00	

puw. 
ตามถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เกินตามรับคําสั่งของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.9	RD .ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ชุด	850.00	850.00	250.00	250.00	1,100.00	
3.1.10	RFD .ขนาด Dia. 3"	3	ชุด	1730.00	5190.00	300.00	900.00	6,090.00	
3.1.11	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	7	ชุด	650.00	4550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	- ขนาด Dia. 2" 1/2"	8	ชุด	750.00	6000.00	125.00	1000.00	7,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6	ชุด	1050.00	6300.00	200.00	1200.00	7,500.00	
3.2	ระบบท่อปะปา								
3.2.1	งานเดินท่อปะปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	100	เมตร	16.00	1,600.00	30.00	3,000.00	4,600.00	
	- ขนาด Dia. 1"	12	เมตร	25.00	300.00	30.00	360.00	660.00	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	952.00	952.00	285.00	285.00	1,237.00	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	571.00	571.00	171.00	171.00	742.00	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
3.2.5	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2	อัน	100.00	200.00	50.00	100.00	300.00	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17	อัน	210.00	3,570.00	50.00	850.00	4,420.00	

bu. 

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

par.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สหราชอาณาจักร

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3.3	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	50	เมตร	160.00	8,000.00	50.00	2,500.00	10,500.00	
3.3.4	บ่อพักคสล. สำเร็จรูป	12	บ่อ	2,000.00	24,000.00	500.00	6,000.00	30,000.00	
3.4	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ถัง	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ราคาตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมสุขาภิบาล ที่ มท 0734.413 ลงวันที่ 29 ธ.ค 2559)								
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80 AT 2P IC 10 kA	1	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE CB. 80 AT 1P IP IC 6 kA	1	Set	1,150.00	1,150.00	36.00	36.00	1,186.00	
	- MINIATURE CB. 20 AT 1P IP IC 6 kA (RCBO)	3	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE CB. 16 AT 1P IP IC 6 kA (RCBO)	3	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE CB. 16 AT 1P IP IC 6 kA	2	Set	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- หลักรัดแน่นเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด Ø 14.2 มม ยาว 2.40 ม.	1	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- KILWATT HOUR METER 15 (45) A 1 PHASE	1	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	

pan. 
ความถูกต้องของราคาปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- uPVC 1 1/4 " (32 mm.)	23	m	48.00	1,104.00	27.00	621.00	1,725.00	
	-uPVC 1/2" (15 mm.)	304	m	12.00	3,648.00	20.00	6,080.00	9,728.00	
	-PVC 1/2" (15 mm.)	24	m	11.00	264.00	20.00	480.00	744.00	
	-FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,003.00	1,003.00	300.00	300.00	1,303.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50	m	128.00	6,400.00	30.00	1,500.00	7,900.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11	m	41.00	451.00	16.00	176.00	627.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53	m	14.00	742.00	10.00	530.00	1,272.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214	m	10.00	12,140.00	7.00	8,498.00	20,638.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,632.00	1,632.00	489.00	489.00	2,121.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลี่ยน (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED	5	Set	520.00	2,600.00	115.00	575.00	3,175.00	
	ไม่เกิน 1-10 W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำ								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลี่ยน (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED	5	Set	660.00	3,300.00	115.00	575.00	3,875.00	

pw- 
ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เกินความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม่เกิน 1-20 W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำ								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม. หลอด	37	Set	271.00	10,027.00	115.00	4,255.00	14,282.00	
	LED ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ WARM WHITE WARM WHITE								
	ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กรองแสงแบบ ACRYLIC หลอด LED	1	Set	2,840.00	2,840.00	115.00	115.00	2,955.00	
	3x10 W 1600 ลูเมน/หลอด RA > 80 ให้แสง COOL WHITE (4000 K)								
	ติดตั้งฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมติดตั้ง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์	2	Set	305.00	610.00	115.00	230.00	840.00	
	WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน								
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสา	36	Set	30.00	1080.00	80.00	2880.00	3,960.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งเรียบ	2	Set	48.00	96.00	85.00	170.00	266.00	
	หรือข้างเสา								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาเดิน 16A, 250V ติดตั้งเรียบ	27	Set	98.00	2646.00	90.00	2430.00	5,076.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1	Set	99.00	99.00	90.00	90.00	189.00	

bun-



ความถูกต้องของตัวเลขให้เป็นที่ความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ราคาตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมเครื่องกล ที่ มท 0734.6/18 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2560)								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-101 & FCW-101 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด	9,112.00		1,500.00		10,612.00	
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด	21,184.00		1,500.00		22,684.00	
	- CDU-202 & FCW-202 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด	16,822.00		1,500.00		18,322.00	
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด	13,084.00		1,500.00		14,584.00	
5.2	งานต่อสายทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	21	เมตร	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- Dia.3/8"	6	เมตร	77.00	462.00	30.00	180.00	642.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	13	เมตร	77.00	1001.00	30.00	390.00	1,391.00	
	- Dia.1/2"	8	เมตร	121.00	968.00	50.00	400.00	1,368.00	
	- Dia.5/8"	6	เมตร	174.00	1044.00	65.00	390.00	1,434.00	

km - 
ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3) Drian Pipe (PVC class 8.5)									
	- Dia.3/4"	20	เมตร	12.00	240.00	25.00	500.00	740.00	
	4) Fitting	1	เพมา	810.00	810.00	240.00	240.00	1,050.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เพมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
5.2.2 Piping Insulation Works									
1) Copper Tube Insulation									
Thick 1/2"									
- Dia.1/4"		21	เมตร	25.00	525.00	9.00	189.00	714.00	
- Dia.3/8"		6	เมตร	27.00	162.00	9.00	54.00	216.00	
Thick 3/4"									
- Dia.3/8"		13	เมตร	46.00	598.00	13.00	169.00	767.00	
- Dia.1/2"		8	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
- Dia.5/8"		6	เมตร	54.00	324.00	16.00	96.00	420.00	
2) Drian Pipe Insulation									
Thick 1/2"									

bn. 

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.3/4"	8	เมตร	35.00	280.00	14.00	112.00	392.00	
	3) Accessories	1	เหมา	80.00	80.00	20.00	20.00	100.00	
5.3	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF .Ø8" (300 CFM)	1	ชุด	910.00	910.00	400.00	400.00	1,310.00	
	- EF .Ø10" (500 CFM)	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	450.00	450.00	1,570.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM)	4	ชุด	2,995.00	11,980.00	650.00	2,600.00	14,580.00	
	- CEF-2 (100 CFM)	3	ชุด	3,900.00	11,700.00	650.00	1,950.00	13,650.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1	ชุด	6,685.00	6,685.00	650.00	650.00	7,335.00	
5.3.3	Cycle Fan (Wall Type)								
	- WCFØ16"	2	ชุด	1,795.00	3,590.00	300.00	600.00	4,190.00	
5.4	งานพอลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN								
	- Size 6" x 6"	7	ชุด	250.00	1,750.00	125.00	875.00	2,625.00	

ban. 

ความถูกต้องของตัวเลขพิมพ์ให้เกินความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มรฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 8" x 8"	1	ชุด	310.00	310.00	125.00	125.00	435.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	80	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger, Support & Accessories	1	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
5.5.2	Wire (450/750V IECO1)								
	- 2.5 sq.mm.	594	เมตร	8.00	4,752.00	7.00	4,158.00	8,910.00	
	Accessories	1	เหมา	470.00	470.00	140.00	140.00	610.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia. 1/2"	182	เมตร	25.00	4,550.00	22.00	4,004.00	8,554.00	

for : 
ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นตามรับคชของผู้อนุมัติ

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2) IMC								
	- Dia. 1/2"	16	เมตร	54.00	864.00	26.00	416.00	1,280.00	
	3) Hanger, Support & Accessories	1	เหมา	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	1,400.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	2	อัน	840.00	1,680.00	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 20 A, 2P	1	อัน	840.00	840.00	100.00	100.00	940.00	
	- Size 25 A, 2P	1	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
6	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
6.1	งานรื้อถอนอาคารบ้านพัก ค.ส.ล. 2 ชั้น	1	LS.	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน จำนวน 1 หลัง							2,857,992.91	
	ค่างานต้นทุนก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าฯ จำนวน 2 หลัง							5,715,985.82	

ban : 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

- ☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ มฐ 3-59001-14
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	131,880.00	1.2944	170,705.47	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,705.47	
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน			170,705.00	**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ปรามมนตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี งามศิริ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล พงศ์พิระ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ราคากลางค่าก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นล่าง								
	- F1 ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้เดี่ยว) ใต้แท่น ค.ส.ส. และอ่างล้างหน้า 1 อ่าง	1	ชุด	16,530.00	16,530.00	-	-	16,530.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดสร้างชั้นบน								
	- BE-1 เติียงนอน พร้อมพื้นนอน ขนาด 3x6 1/2 ฟุต หน้า 6 ฟุต	2	ชุด	16,330.00	32,660.00	-	-	32,660.00	
	- BE-2 เติียงนอน พร้อมพื้นนอน ขนาด 6x6 1/2 ฟุต หน้า 6 ฟุต	1	ชุด	26,100.00	26,100.00	-	-	26,100.00	
	- CL-1 ตู้เก็บเสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้ง ขนาดตามที่ระบุ	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- CL-2 ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด 0.60x1.20x2.05 ม.	1	ชุด	11,310.00	11,310.00	-	-	11,310.00	
	- CL-3 ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด 0.60x2.00x2.05 ม.	1	ชุด	21,280.00	21,280.00	-	-	21,280.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							131,880.00	

km-

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

- ☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ มฐ 3-59001-14
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	177,670.00	12,436.90	190,106.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			190,106.90	
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน			190,106.00	**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ปราบมนต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี งามศิริ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล พงศ์พิระ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ราคากลางค่าก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-3

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5511/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ขึ้นล่าง								
	- CA-1 ตู้เก็บอุปกรณ์ เต็ม (ตู้บานเปิด) ขนาด 0.40x0.80 ม.	2	ชุด	7,260.00	14,520.00	-	-	14,520.00	
	- CA-2 ตู้เก็บอุปกรณ์ เต็ม (ตู้ขึ้นวาง) ขนาด 0.40x0.80 ม.	2	ชุด	4,280.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
	- CA-3 ตู้เก็บอุปกรณ์ เต็ม (ตู้ขึ้นวางบานเปิด) ขนาด 0.40x0.80x2.00 ม.	2	ชุด	8,073.00	16,146.00	-	-	16,146.00	
	- CH-1 เก้าอี้รับรองแขก 1 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1	ชุด	16,940.00	16,940.00	-	-	16,940.00	
	- CH-2 เก้าอี้รับรองแขก 2 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1	ชุด	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
	- CH-3 เก้าอี้ทำงานบนกระโถน	9	ชุด	4,280.00	38,520.00	-	-	38,520.00	
	- CH-4 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	1	ชุด	6,370.00	6,370.00	-	-	6,370.00	
	- TA-1 โต๊ะกลาง/โต๊ะข้าง ขนาด 0.60x0.60x0.40 ม.	3	ชุด	5,820.00	17,460.00	-	-	17,460.00	
	- TA-2 โต๊ะอาหาร 8 ที่นั่ง ขนาด 0.90x1.80x0.75 ม.	1	ชุด	7,760.00	7,760.00	-	-	7,760.00	
	- TA-3 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	1	ชุด	5,190.00	5,190.00	-	-	5,190.00	
	ผ้าปูโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- D1 ประตูกว้าง 2.60x2.05	2	ชุด	3,931.00	7,862.00	-	-	7,862.00	
	- W1 หน้าต่าง ขนาด 1.20x2.40 ม.	2	ชุด	2,453.00	4,906.00	-	-	4,906.00	
	- W2 หน้าต่าง ขนาด 1.20x2.20 ม.	2	ชุด	1,402.00	2,804.00	-	-	2,804.00	
	- W3 หน้าต่าง ขนาด 1.20x0.55 ม.	1	ชุด	832.00	832.00	-	-	832.00	

km 

สรุปงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖

ราคากลางค่าก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักทรงผไทราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบสำรวจที่ 1.5 3-59001-3

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 551/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

[illegible]

but also

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคารบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางผังปรับพื้นที่ งานดอกเสาเข็ม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคาน ค.ส.ล. หลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปูวัสดุผิวพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานถนน ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน



งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๓๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสี ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยแล้ว
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ
- ทำการเก็บเศษวัสดุและอื่นๆ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน

หมายเหตุ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดรวม ๓๖๐ วัน

กำหนดงวดงานทั้งหมด ๙ งวดงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ปราบมนตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี งามศิริ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล พงศ์พิระ)

พนักงานวิศวกรโยธา